

SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE


Zen Hammam - Idro Pivot " VERSIONE AD ANGOLO "

Colonna lato corto

REV.
04/2023

- - Allaccio acqua calda per rubinetteria gomito ½'
- - Allaccio acqua fredda per rubinetteria gomito ½'
- E

- Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz
- Assorbimento kW 2,50 (A= 1000-1200)
- Assorbimento kW 3,50 (A= 1400)



SICUREZZA ELETTRICA

- Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale 30 mA secondo la potenza della caldaia.
 - Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
 - Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
 - Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
 - Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

 - Collegamento equipotenziale: l'apparecchiatura va' collegata all'impianto equipotenziale del locale e debitamente fissato all'apposito morsetto presente sul prodotto.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

- Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda.
- Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche
- Pressione normale a 3,5 bar.
 - Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
 - Temperatura di acqua calda a 60° C.
 - Portata d'acqua minima 12 l/min.
- Si consiglia l'utilizzo di un addolcificatore a monte per evitare la formazione di calcare.
- L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.